

琥珀新天地东苑1栋5楼部分区域改造工程清单

序号	项目名称	单位	数量	单价(投 标单位报 价)	小计(投 标单位报 价)	材料品牌 (投标单位填报)	备注
一	卫生间拆除部分						
1	吊顶拆除	m ²	54.02				
2	墙面拆除	m ²	123.66				含砂浆层
3	地砖拆除	m ²	54.02				含砂浆层
4	灯具、洁具拆除	工日	2				
5	木门拆除	樘	2				
6	门套拆除	樘	1				
7	洗漱柜拆除	组	2				
8	洗面台材料拆除	个	2				
9	卫生间隔断拆除	套	10				
10	小便挂板拆除	个	5				
二	卫生间装饰部分						
1	水泥砂浆粉墙	m ²	123.66				
2	加气块垫层	m ²	54.02				
3	地面混凝土垫层	m ²	54.02				
4	地面防水砂浆找平	m ²	54.02				
5	刷聚乙烯丙纶防水	m ²	68.72			▲世纪盛凯	
6	地砖铺贴	m ²	54.5			▲东鹏	
7	墙砖铺贴	m ²	123.66			▲东鹏	
8	300*300铝扣板吊顶	m ²	54.02				

琥珀新天地东苑1栋5楼部分区域改造工程清单

序号	项目名称	单位	数量	单价（投 标单位报 价）	小计（投 标单位报 价）	材料品牌 （投标单位填报）	备注
9	木门安装	樘	2				
10	门套安装	樘	1				
11	洗漱台安装	组	2				
12	洗面镜	m ²	3				
13	卫生间隔断安装	位	10				
14	小便挡板安装	个	5				
三	卫生间水电安装部分						
1	蹲便器安装	个	9			▲九牧	
2	小便器利旧安装	只	5				
3	小便感应器利旧安装	套	5				
4	Φ110mmPVC水管铺设	m	22			▲公元	
5	Φ50mmPVC水管铺设	m	30			▲公元	
6	Φ32mmPPR水管铺设	m	26			▲日丰	
7	Φ20mmPPR水管铺设	m	20			▲日丰	
8	三角阀	只	2			▲九牧	
9	拖把池龙头	个	2			▲九牧	
10	脚踏阀	只	9			▲九牧	
11	地漏	只	6			▲九牧	
12	拖把池	个	2			▲九牧	
13	五孔插座安装	只	4			▲西门子	
14	LED300*300集成吊顶灯安装	只	24			▲雷士	

琥珀新天地东苑1栋5楼部分区域改造工程清单

序号	项目名称	单位	数量	单价（投 标单位报 价）	小计（投 标单位报 价）	材料品牌 （投标单位填报）	备注
15	300*300排气扇	只	8			▲雷士	
16	双开开关	个	6			▲西门子	
17	KBG25线管铺设	米	50			▲公元	
18	WDZN-RYJS-2X4.0电线	米	600			▲绿宝	
四	厨房拆除部分						
1	地砖拆除	m ²	87.75				
2	砂浆层拆除	m ²	87.75				
五	厨房装饰部分						
1	地面防水砂浆找坡	m ²	87.75				
2	地面聚乙烯卷材防水	m ²	87.75			▲世纪盛凯	
3	砂浆保护层	m ²	87.75				
4	刷防水涂膜（两遍）	m ²	87.75			▲雨虹牌	
5	防滑地砖	m ²	87.75			▲卡米亚超市砖	
六	厨房安装部分						
1	φ50不锈钢下水管焊接安装	m	30				
2	300宽304不锈钢排水槽焊接安 装	m	20				
七	其他						
	垃圾清运	项	1				含市容处理 费
	工程管理费	项	1				
	合计						

琥珀新天地东苑1栋5楼部分区域改造工程清单

序号	项目名称	单位	数量	单价（投 标单位报 价）	小计（投 标单位报 价）	材料品牌 （投标单位填报）	备注
	税金（9%）						
	总计						